

Regione Basilicata

COMUNE DI MARATEA

Località: Giardelli

**PROGETTO DI DEMOLIZIONE
CONTROLLATA DI N° 2 FABBRICATI
PER COMPLESSIVI N°8 ALLOGGI**

Fondi: D.G.R. n. 410 del 19.04.2016

Responsabile del Procedimento:
Ing. Michele GERARDIProgettista
Ing. Michele GERARDICollaboratore
Geom. Nicola LUCIA

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - RECUPERO - ESPROPRI



elaborato:

00.18

ARCHITETTURA

intervento di:

**DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI
N° 2 FABBRICATI PER
COMPLESSIVI N. 8 ALLOGGI**

fabbricato "A" - "B"

**Computo Metrico Estimativo
- lavori -**

	DATA	
REDATTO	giugno 2017	
VERIFICATO		
APPROVATO		

Comune di Maratea
Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO LAVORI

OGGETTO: Lavori di demolizione di n.8 alloggi in località Giardelli nel comune di Maratea (PZ).

COMMITTENTE: ATER Potenza

Potenza, 14/06/2017

IL TECNICO
geom. Nicola Lucia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	INTERVENTI SU EDIFICIO VALLE (SpCat 1) Ed.valle - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 1)							
1 PR_001 11/01/2017	Fornitura di tutti i mezzi, le opere e la mano d'opera necessari per l'isolamento degli alloggi dalle varie forniture elettriche, idriche, del gas, nonché l'isolamento degli alloggi ... lativi pozzetti. Compreso inoltre qualsiasi opera necessaria per rendere gli alloggi scollegati dal resto dei fabbricati. - scollegamento alloggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	653,58	653,58
2 PR_010 10/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili; - rimozione porta di accesso alloggi	4,00	1,20		2,200	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	8,98	94,83
3 PR_008 10/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; - rimozione porte interne alloggi *(par.ug.=4*4) *(par.ug.=4*2)	4,00 16,00 8,00	1,20 0,90 0,75		2,100 2,100 2,100	10,08 30,24 12,60		
	SOMMANO mq					52,92	5,45	288,41
4 PR_006 10/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... porte finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.; - rimozione di infissi esterni *(par.ug.=4*2)	8,00 4,00	1,50 1,20		1,500 2,400	18,00 11,52		
	SOMMANO mq					29,52	7,64	225,53
5 PR_007 14/01/2013	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; - rimozione infissi esterni *(par.ug.=4*2) *(par.ug.=4*2) *(par.ug.=4*2)	8,00 4,00 8,00 8,00	1,20 0,75 0,70 0,70		1,500 2,400 2,400 1,500	14,40 7,20 13,44 8,40		
	SOMMANO mq					43,44	10,23	444,39
6 PR_013	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono							
	A R I P O R T A R E							1'706,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'706,74
14/01/2013	esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferi ... iscarica: sovrapprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro; - rimozione infissi esterni	4,00 4,00	1,20 1,80		2,400 2,400	11,52 17,28		
	SOMMANO mq					28,80	3,48	100,22
7 PR_014 14/01/2013	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era appli ... er in conferimento ad impianti di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle lastre; Rapporto per mq pari al 65% Vedi voce n° 4 [mq 29.52] Vedi voce n° 5 [mq 43.44] Vedi voce n° 6 [mq 28.80]	0,65 0,65 0,65				19,19 28,24 18,72		
	SOMMANO mq					66,15	1,51	99,89
8 PR_009 14/01/2013	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica; Vedi voce n° 4 [mq 29.52] Vedi voce n° 5 [mq 43.44]					29,52 43,44		
	SOMMANO mq					72,96	3,68	268,49
9 PR_019 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; - rimozione radiatori	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	6,80	217,60
10 PR_020 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... r il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per ogni elemento in più; - rimozione di radiatori *(lung.=5*4)	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO cad					80,00	0,79	63,20
11 PR_015 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - rimozione di vaso igienico alloggi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	9,11	72,88
12	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di							
	A R I P O R T A R E							2'529,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'529,02
PR_016 10/01/2017	riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - rimozione di lavabo, lavandino, alloggi	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,61	103,32
13 PR_017 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - rimozione di bidet alloggi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,62	34,48
14 PR_018 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; - rimozione di vasca rettangolare, piatto doccia alloggi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,46	123,68
15 PR_012 10/01/2017	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; - rimozione parapetti balcone alloggi *(lung.=1,2+4,3+1,2) (lung.=1,2+4,0)	4,00 4,00 4,00	6,70 5,20 3,00			1,100 1,100 1,100	29,48 22,88 13,20	
	SOMMANO mq					65,56	5,41	354,68
16 PR_003 06/12/2016	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed ino ... di sabbia e rilevati per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili. - parte di fabbricato in aderenza con il vano scala - parte di fabbricato in aderenza con l'altro corpo di fabbrica - parte del sottotetto in oggetto		7,65 2,50 2,00	1,90 1,90 1,90	16,500 16,500 1,000	239,83 78,38 3,80		
	SOMMANO mc					322,01	50,40	16'229,30
17 PR_002 06/12/2016	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed ino ... di sabbia e rilevati per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili. - porzione di fabbricato in via Giardelli 2		12,70	9,80	18,000	2'240,28		
	SOMMANO mc					2'240,28	21,45	48'054,01
	A R I P O R T A R E							67'428,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'428,49
18 PR_004 06/06/2017	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi. - manto di copertura		5,00	4,00		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	4,43	88,60
	Parziale Ed.valle - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 1) euro							67'517,09
	Ed.valle - ripristino e finiture (SbCat 2)							
19 PR_023 05/06/2017	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... i: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In elevazione. Rck 30 XC2 rapporto a/c max 0,60. - realizzazione cordolo a delimitazione dei terrazzini ai vari livelli (1° - 2° - 3° - 4°) - realizzazione cordolo a delimitazione della falda bassa di copertura - realizzazione cordolo a delimitazione della falda alta di copertura	4,00	1,95	0,30	0,250	0,59		
			4,00	0,20		0,30		
			1,95	0,15	0,200	0,06		
	SOMMANO mc					0,95	82,77	78,63
20 PR_025 05/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; Cordoli per terrazzini - staffe diam. 8 *(par.ug.=4*10) Cordolo delimitazione falda bassa - staffe diam. 8 Cordolo delimitazione falda alta - staffe diam. 8	40,00	1,05		0,395	16,59		
		18,00	1,15		0,395	8,18		
		9,00	0,60		0,395	2,13		
	SOMMANO kg					26,90	1,39	37,39
21 PR_026 05/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; Cordoli per terrazzini - filanti di attesa diam. 16 *(par.ug.=4*2*4) - filanti diam. 16 *(par.ug.=4*4) Cordolo delimitazione falda bassa - filanti diam. 16 Cordolo delimitazione falda alta - filanti diam. 16	32,00	0,70		1,578	35,35		
		16,00	1,75		1,578	44,18		
		4,00	4,00		1,578	25,25		
		3,00	1,95		1,578	9,23		
	SOMMANO kg					114,01	1,37	156,19
22 PR_024 05/06/2017	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo ed accatastamento; eseguito fino ad un'a ... fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare. - per cordoli terrazzini ai vari livelli *(H/peso=,3+,25)	4,00	1,95		0,550	4,29		
	A R I P O R T A R E					4,29		67'789,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,29		67'789,30
	- per cordolo a delimitazione falda bassa *(H/peso=,2+,37)		4,00		0,570	2,28		
	- per cordolo a delimitazione falda alta *(H/peso=,2+,25)		1,95		0,450	0,88		
	SOMMANO mq					7,45	27,21	202,71
23 PR_054 14/02/2017	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche ... gi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.							
	- riprese di travi interessate dalla demolizione dei solai	4,00	6,80		0,500	13,60		
		4,00	3,00		0,500	6,00		
	- riprese di travi	3,00	0,30		0,500	0,45		
	- riprese di cornicioni		2,00		0,300	0,60		
	SOMMANO mq					20,65	61,13	1'262,33
24 PR_039 05/06/2017	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, l ... classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 430 gr.B.							
	Realizzazione struttura per appoggio solaio di copertura							
	- profili UPN 240 *(lung.=3,85+4,15+6,00+1,35)		15,35		33,200	509,62		
	- profili HEA 160 *(lung.=,50+90+1,45+2,05+1,50+1,90)		8,30		30,400	252,32		
	- profili UPN 160 *(lung.=,90+,80)		1,70		18,900	32,13		
	- profili IPE 140 *(lung.=1,55+1,90+1,95+1,55)		6,95		12,900	89,66		
	- piastre sp. cm. 1 *(par.ug.=6+6)	12,00	0,24	0,19	78,500	42,96		
			0,24	0,23	78,500	4,33		
		2,00	0,18	0,17	78,500	4,80		
	Parziale kg					935,82		
	- incremento del 5% per fazzoletti, aste filettate, bulloni, etc	0,05			935,820	46,79		
	Parziale kg					46,79		
	SOMMANO kg					982,61	2,27	2'230,52
25 PR_053 05/06/2017	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... hè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti.							
	- per ancoraggio profilo UPN 240 alla trave di sottotetto (telaio 28-29-30)					44,00		
	- per ancoraggio piastra sul pilastro 23					8,00		
	- per ancoraggio ferri di ripresa nuovo coldoli ai vari piani *(par.ug.=4*8)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					84,00	8,78	737,52
26 PR_030 06/06/2017	Parete esterna realizzata mediante l'assemblaggio di lastre di gesso su montanti e guide in acciaio zincato, opportunamente ancorate alle strutture portanti, avente le seguenti car ... m con interposta rete per esterni tipo Aquapanel® Exterior Reinforcing Mesh. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.							
	- per chiusura locale sottotetto lato esterno (sv. mq.) *(lung.=3,55+3,81)		7,36			7,36		
	A R I P O R T A R E					7,36		72'222,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,36		72'222,38
	SOMMANO mq					7,36	31,14	229,19
27 PR_021 06/06/2017	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x15x25; - per chiusura locale sottotetto lato interno (sv. mq.)				8,700	8,70		
	SOMMANO mq					8,70	28,26	245,86
28 PR_022 06/06/2017	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25; - chiusura porte di accesso agli alloggi nel vano scala - chiusura porte di accesso nel locale sottotetto	4,00	1,20 1,00		2,200 1,700	10,56 1,70		
	SOMMANO mq					12,26	37,15	455,46
29 PR_034 06/06/2017	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998 1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. - per finitura delle pareti verticali interessate dagli interventi di demolizione *(lung.=7,5+1,0+3,5) a detrarre vuoti (sv. mq.)		12,00		15,500	186,00		
	SOMMANO mq					186,00	9,59	1'783,74
30 PR_035 06/06/2017	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità a ... reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . - per finitura delle pareti verticali interessate dagli interventi di demolizione *(lung.=7,5+1,0+3,5) a detrarre vuoti (sv. mq.)		12,00		15,500	186,00		
	SOMMANO mq					186,00	7,34	1'365,24
31 PR_033 07/06/2017	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. - ripristino su fabbricati adiacenti	2,00	0,40		16,000	12,80		
	SOMMANO mq					12,80	19,39	248,19
32 PR_045 06/06/2017	Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compres ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. - per finitura delle pareti verticali interessate dagli							
	A R I P O R T A R E							76'550,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'550,06
	interventi di demolizione *(lung.=7,5+1,0+3,5)		12,00		15,500	186,00		
	SOMMANO mq					186,00	6,92	1'287,12
33 PR_027 06/06/2017	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a fratt ... aia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5. - ripristino copertura		1,95 4,80	0,80 1,50		1,56 7,20		
	SOMMANO mq					8,76	14,21	124,48
34 PR_029 06/06/2017	Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale. - ripristino copertura		1,95 4,80	0,80 1,50		1,56 7,20		
	SOMMANO mq					8,76	22,39	196,14
35 PR_041 06/06/2017	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... di gronda e di pezzi speciali per il raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. - canale di gronda - scossaline laterali		2,50 5,00			2,50 5,00		
	SOMMANO ml					7,50	15,04	112,80
36 PR_042 06/06/2017	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10. - per canale di gronda					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,20	21,00
37 PR_043 07/06/2017	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. - discendente su fabbricato adiacente				18,000	18,00		
	SOMMANO ml					18,00	9,28	167,04
38 PR_044 07/06/2017	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio zincato diametro 8 10 cm. - fissaggio discendente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,46	24,60
	Parziale Ed.valle - ripristino e finiture (SbCat 2) euro							10'966,15
	Ed.valle - demolizioni, rimozioni, trasporti e							
	A R I P O R T A R E							78'483,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'483,24
	conferimenti (SbCat 1)							
39 PR_005 06/06/2017	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. - parte rimanente di pavimentazione dei nuovi balconcini	4,00	1,95	0,70		5,46		
	SOMMANO mq					5,46	8,52	46,52
	Parziale Ed.valle - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 1) euro							46,52
	Ed.valle - ripristino e finiture (SbCat 2)							
40 PR_028 06/06/2017	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 q.li di cemento 325, spessore 3 cm. - massetto sottopavimentazione dei nuovi balconcini	4,00	1,95	1,00		7,80		
	SOMMANO mq					7,80	7,52	58,66
41 PR_036 06/06/2017	Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello spessore 14 20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sott ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie naturale delle dimensioni 12x25 cm. - pavimentazione dei nuovi balconcini	4,00	1,95	0,80		6,24		
	SOMMANO mq					6,24	34,61	215,97
42 PR_037 06/06/2017	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. - marmo di finitura pavimentazione dei nuovi balconcini	4,00	1,95	0,25		1,95		
	SOMMANO mq					1,95	82,16	160,21
43 PR_038 06/06/2017	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre, travertini e marmi in genere. - per marmo di finitura pavimentazione dei nuovi balconcini	4,00	1,95			7,80		
	SOMMANO ml					7,80	2,46	19,19
44 PR_040 06/06/2017	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... asi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee diritte. - ringhiere nuovi balconcini (dimensioni profili e disegno come da ringhiere esistenti)	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,69	442,80
	A R I P O R T A R E							79'426,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'426,59
45 PR_046 06/06/2017	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte bianco. - ringhiere nuovi balconcini	4,00	1,95		1,100	8,58		
	SOMMANO mq					8,58	7,57	64,95
46 PR_055 07/06/2017	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica per quantità superiori a mq. 100. - sistemazione dell'area interessata dalla demolizione (sv. mq. 130)		130,00		0,500	65,00		
	SOMMANO mc					65,00	21,42	1'392,30
	Parziale Ed.valle - ripristino e finiture (SbCat 2) euro							2'354,08
	Ed.valle - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 1)							
47 PR_047 17/01/2017	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Rapporto per volume di strutture pari al 22% Vedi voce n° 16 [mc 322.01] Vedi voce n° 17 [mc 2 240.28]	0,22 0,22			40,000 40,000	2'833,69 19'714,46		
	SOMMANO mc/km					22'548,15	0,33	7'440,89
48 PR_050 17/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 legno. Porte ingresso e porte interne Vedi voce n° 2 [mq 10.56] Vedi voce n° 3 [mq 52.92] Infissi esterni si valuta il 35% della sup rimossa Vedi voce n° 4 [mq 29.52] Vedi voce n° 5 [mq 43.44]				0,05 0,04 0,35 0,35	9,000 2,000 9,000 9,000	4,75 4,23 6,51 9,58	
	SOMMANO ql					25,07	4,91	123,09
49 PR_049 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02. Vedi voce n° 7 [mq 66.15]				0,200	13,23		
	SOMMANO ql					13,23	17,77	235,10
50	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad							
	A RIPORTARE							88'682,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'682,92
PR_051 18/01/2017	impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e gomma CER 19.12.04. Vedi voce n° 8 [mq 72.96]				0,050	3,65		
	SOMMANO ql					3,65	4,62	16,86
51 PR_048 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. Vedi voce n° 6 [mq 28.80] Vedi voce n° 15 [mq 65.56]				0,250 0,250	7,20 16,39		
	SOMMANO ql					23,59	10,01	236,14
52 PR_052 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... rte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. Rapporto per volume di strutture pari al 22% Vedi voce n° 16 [mc 322.01] Vedi voce n° 17 [mc 2 240.28]	0,22 0,22			14,000 14,000	991,79 6'900,06		
	SOMMANO ql					7'891,85	1,57	12'390,20
	Parziale Ed.valle - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 1) euro							20'442,28
	INTERVENTI SU EDIFICIO MONTE (SpCat 2) Ed.monte - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 3)							
53 PR_001 17/01/2017	Fornitura di tutti i mezzi, le opere e la mano d'opera necessari per l'isolamento degli alloggi dalle varie forniture elettriche, idriche, del gas, nonché l'isolamento degli alloggi ... lativi pozzetti. Compreso inoltre qualsiasi opera necessaria per rendere gli alloggi scollegati dal resto dei fabbricati. - scollegamento alloggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	653,58	653,58
54 PR_010 17/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili; - rimozione porta di accesso alloggi	4,00	1,10		2,100	9,24		
	SOMMANO mq					9,24	8,98	82,98
55 PR_008 10/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa							
	A R I P O R T A R E							102'062,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'062,68
	stipite, controstipite e coprifili; - rimozione porte interne alloggi	6,00 2,00	0,90 0,80		2,100 2,100	11,34 3,36		
	*(par.ug.=3*5,00)	15,00	0,90		2,100	28,35		
	*(par.ug.=3*2,00)	6,00	0,80		2,100	10,08		
	SOMMANO mq					53,13	5,45	289,56
56 PR_006 10/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... porte finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scurettili, con superfici superiori a 2 mq.; - rimozione di infissi esterni *(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1)	8,00 8,00 4,00 4,00 3,00	1,50 0,95 2,55 1,05 2,50		1,800 2,700 1,000 2,700 2,700	21,60 20,52 10,20 11,34 20,25		
	SOMMANO mq					83,91	7,64	641,07
57 PR_007 17/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; - rimozione di infissi esterni *(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	11,00	0,90		1,800	17,82		
	SOMMANO mq					17,82	10,23	182,30
58 PR_011 17/01/2017	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferi ... i trattamento rifiuti o discarica: di porta di ferro cieca o a vista, compre so telaio, controtelaio bussola e coprifili - rimozione porte locali deposito	12,00	0,90		2,100	22,68		
	SOMMANO mq					22,68	5,38	122,02
59 PR_014 17/01/2017	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era appli ... er in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle lastre; Rapporto per mq pari al 65% Vedi voce n° 56 [mq 83.91] Vedi voce n° 57 [mq 17.82]	0,65 0,65				54,54 11,58		
	SOMMANO mq					66,12	1,51	99,84
60 PR_009 17/01/2017	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica; Vedi voce n° 56 [mq 83.91] Vedi voce n° 57 [mq 17.82]					83,91 17,82		
	A R I P O R T A R E					101,73		103'397,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,73		103'397,47
	SOMMANO mq					101,73	3,68	374,37
61 PR_019 17/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; - rimozione radiatori	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	6,80	217,60
62 PR_020 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... r il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per ogni elemento in più; - rimozione di radiatori *(lung.=5*4)	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO cad					80,00	0,79	63,20
63 PR_015 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - rimozione di vaso igienico alloggi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	9,11	72,88
64 PR_016 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - rimozione di lavabo, lavandino, alloggi	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,61	103,32
65 PR_017 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - rimozione di bidet alloggi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,62	34,48
66 PR_018 10/01/2017	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; - rimozione di vasca rettangolare, piatto doccia alloggi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,46	123,68
67	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli							
	A R I P O R T A R E							104'387,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'387,00
PR_012 10/01/2017	oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; - rimozione parapetti balcone alloggi e parapetti scale * (lung.=4,5+7,0+6+1,5+1,8) *(lung.=3,8+1,5) *(lung.=1,5+12,0+5,0) *(lung.=3,8+3,8+1,0+2,0+1,0) *(lung.=2,5+2,5)		15,40 5,30 2,50 18,50 11,60 5,00		1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	16,94 5,83 2,75 20,35 12,76 5,50		
	SOMMANO mq					64,13	5,41	346,94
68 PR_003 17/01/2017	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed ino ... di sabbia e rilevati per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili. Parte di fabbricato in aderenza - a quota +200,80 - a quota +204,00		5,10 5,10	4,70 4,70	3,200 3,200	76,70 76,70		
	SOMMANO mc					153,40	50,40	7'731,36
69 PR_002 13/01/2017	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed ino ... di sabbia e rilevati per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili. - fabbricati a quota +200.80 - fabbricati a quota +204.00 *(lung.=4,1+4,1) - fabbricati a quota +207.20 a detrarre parte di fabbricato demolito a mano = mc. 153.41 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		10,70 18,00 18,00 10,70 8,20 18,20 10,70 2,40 18,20 10,60 2,40 18,20 153,40	5,70 3,10 4,80 5,70 0,30 4,80 11,00 7,50 4,80 5,70 4,00 4,80	3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200	195,17 178,56 276,48 195,17 7,87 279,55 376,64 -57,60 279,55 193,34 -30,72 279,55 -153,40 2'261,88 -241,72		
	SOMMANO mc					2'020,16	21,45	43'332,43
	Parziale Ed.monte - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 3) euro							54'471,61
	Ed.monte - ripristini e finiture (SbCat 4)							
70 PR_031 07/06/2017	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale leg ... di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI EN 13162:2000: Spessore cm 3. - finitura parete fabbricato in aderenza (spessore totale cm. 5)		4,70		7,000	32,90		
	A R I P O R T A R E					32,90		155'797,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,90		155'797,73
	SOMMANO mq					32,90	40,16	1'321,26
71 PR_032 07/06/2017	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale leg ... polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI EN 13162:2000: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. - finitura parete fabbricato in aderenza (spessore totale cm. 5)	2,00	4,70		7,000	65,80		
	SOMMANO mq					65,80	1,33	87,51
72 PR_033 07/06/2017	Rifacimento parziale con (rappezi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. - ripristino su fabbricato adiacente	2,00	0,40		7,000	5,60		
	SOMMANO mq					5,60	19,39	108,58
73 PR_040 06/06/2017	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... asi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee diritte. - ringhiere a protezione dei terrazzini in comune (dimensioni profili e disegno come da ringhiere esistenti)				86,000	86,00		
	SOMMANO kg					86,00	3,69	317,34
74 PR_046 06/06/2017	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte bianco. - ringhiere a protezione dei terrazzi		5,00		1,100	5,50		
	SOMMANO mq					5,50	7,57	41,64
75 PR_055 07/06/2017	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica per quantità superiori a mq. 100. - sistemazione dell'area interessata dalla demolizione (sv. mq. 290)		290,00		0,500	145,00		
	SOMMANO mc					145,00	21,42	3'105,90
	Parziale Ed.monte - ripristini e finiture (SbCat 4) euro							4'982,23
	Ed.monte - demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti (SbCat 3)							
76 PR_047 17/01/2017	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il ca ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:							
	A R I P O R T A R E							160'779,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'779,96
	con autocarro per ogni Km.; Rapporto per volume di strutture pari al 22% Vedi voce n° 68 [mc 153.40] Vedi voce n° 69 [mc 2 020.16]	0,22 0,22			40,000 40,000	1'349,92 17'777,41		
	SOMMANO mc/km					19'127,33	0,33	6'312,02
77 PR_050 20/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 legno. Porte ingresso e porte interne Vedi voce n° 54 [mq 9,24] Vedi voce n° 55 [mq 53.13] Infissi esterni si valuta il 35% della sup rimossa Vedi voce n° 56 [mq 83.91] Vedi voce n° 57 [mq 17.82]	0,35 0,35				9,24 53,13 29,37 6,24		
	SOMMANO ql					97,98	4,91	481,08
78 PR_049 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02. Vedi voce n° 59 [mq 66.12]					66,12		
	SOMMANO ql					66,12	17,77	1'174,95
79 PR_051 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e gomma CER 19.12.04. Vedi voce n° 60 [mq 101.73]					101,73		
	SOMMANO ql					101,73	4,62	469,99
80 PR_048 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. Vedi voce n° 58 [mq 22.68] Vedi voce n° 67 [mq 64.13]				0,250 0,250	5,67 16,03		
	SOMMANO ql					21,70	10,01	217,22
81 PR_052 18/01/2017	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... rte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. Rapporto per volume di strutture pari al 22% Vedi voce n° 68 [mc 153.40] Vedi voce n° 69 [mc 2 020.16]	0,22 0,22			14,000 14,000	472,47 6'222,09		
	SOMMANO ql					6'694,56	1,57	10'510,46
	A R I P O R T A R E							179'945,68

